



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
13 ΙΟΥΛΙΟΥ 1987

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
644

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 33730/1691

Έγκριση γενικού πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 1337/83 (ΦΕΚ 33/Α) και ειδικότερα το άρθρο 3.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α) και ειδικότερα το άρθρο 23 παρ. 1.

3. Τις διατάξεις του Ν. 1685/87 (ΦΕΚ 27/Α) και ειδικότερα το άρθρο 4 παρ. 2.

4. Την υπ' αριθ. 29438/1228/17.4.86 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «κίνηση της διαδικασίας σύνταξης του Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου Πτολεμαΐδας Ν. Κοζάνης» (ΦΕΚ 449/86).

5. Το υπ' αριθ. 234/17.6.86 έγγραφο του Τμ. Πολεοδομίας και Πολεοδ. Εφαρμογών προς τους αρμόδιους φορείς.

6. Το υπ' αριθ. Φ.915.3/11/41503.Σ.2052/26.8.86 έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου Α' Σώματος Στρατού.

7. Το υπ' αρ. Φ.004/76/261387/Σ.4751/19.9.86 έγγραφο του 4ου Επιτελικού Γραφείου 4β1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

8. Το υπ' αριθ. 526558/28.7.86 του Ε.Ο.Τ.

9. Το υπ' αριθ. 418343/10/24.7.86 του Ο.Σ.Ε.

10. Το υπ' αριθ. ΔΓ-7595/18.7.86 έγγραφο της Ευκαιριακής Νομαρχιακής Επιτροπής της Δ/νσης Γεωργίας της Νομαρχίας Κοζάνης.

11. Το υπ' αριθ. ΤΥ 1882/10.7.86 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Κοζάνης.

12. Το υπ' αριθ. 12193/3.7.86 έγγραφο της Δ/νσης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Βιομηχανικής Υποδομής της ΕΤΒΑ.

13. Τις υπ' αριθ. 133/85, 87/86, 97/86, 98/86 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πτολεμαΐδας.

14. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

15. Την υπ' αριθ. 1/συν. 5/87 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος Νομού Κοζάνης, αποφασίζουμε:

1) Εγκρίνεται το γενικό πολεοδομικό σχέδιο (ΓΠΣ) του δήμου Πτολεμαΐδας (Ν. Κοζάνης), όπως τα όρια του προσδιορίζονται με κόκκινη γραμμή στο χάρτη Π1.11 σε κλίμακα 1:5.000. Κυρίως το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει:

Α. Την πολεοδομική οργάνωση του Δήμου Πτολεμαΐδας για πληθυσμιακό μέγεθος 30.000 κατοίκων (πληθυσμός 5ετίας) με:

α) Την επέκταση του σχεδίου πόλης σε εκτάσεις πυκνοδομημένες και αραιοδομημένες συνολικής επιφάνειας 1700 στρεμ. και τη δημιουργία έξι (6) πολεοδομικών ενότητων με μέση πολεοδομική πυκνότητα όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.4/Π1.5 και Π1.11 σε κλίμακα 1:5.000 ως εξής:

Πολεοδομική ενότητα	Μέσος Συντελεστής δόμησης	Μέση πυκνότητα οίκησης (κατ/Ηα)
1	1,70	153
2	1,70	153
3	1,30	141
4	0,80	117
5	0,80	115
6	0,80	115

β) Τον προσδιορισμό των χρήσεων γης όπως φαίνεται στους χάρτες Π1.2-Π1.3.2 και Π1.11 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Την ακτινωτή ανάπτυξη των λειτουργιών πάνω σε κύριες, δευτερεύουσες αρτηρίες και συλλεκτήριους.

- Τον εμπλουτισμό και την τόνωση του κέντρου με στοιχεία κοινωνικής υποδομής και έργων ανάδειξης, κυρίως με τη δημιουργία μεγάλου εμπορικού - πολιτιστικού - διοικητικού κέντρου στο χώρο της δημοτικής αγοράς.

- Την τόνωση των κεντρικών λειτουργιών με την αξιοποίηση υφιστάμενων πυρήνων και την προσθήκη νέων.

- Τη δενδροφύτευση των βασικών αρτηριών και τη δημιουργία φράγματος πρασίνου στη νοτιοανατολική πλευρά της πόλης.

- Τη διάσπαρτη χωροθέτηση των εγκαταστάσεων αθλητισμού και εκπαίδευσης στις πολεοδομικές ενότητες και τη δημιουργία μεγάλου αθλητικού κέντρου στο βόρειο άκρο της πόλης στην περιοχή των επεκτάσεων.

- Τη χωροθέτηση ζώνης επαγγελματικών μη οχλουσών χρήσεων στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης.

- Τη μεταφορά των σταθμών υπεραστικών και αστικών λεωφορείων.

- Τη μεταφορά των νεκροταφείων.

- Τη δημιουργία τοπικού κέντρου στο ανατολικό τμήμα της πόλης που περιλαμβάνει το τελωνείο, τον πυροσβεστικό σταθμό και σταθμό φορτηγών.

- Την ανάπτυξη χρήσεων γενικής κατοικίας σε όλη την έκταση της πόλης.

γ) Τη γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των πολεοδομικών ενότητων σε κατοίκους με προοπτική πενταετίας και των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή στις πολεοδομικές ενότητες όπως αναφέρονται στους πίνακες Α-11.2.2, Α-11.2.3 και Α-11.6.

δ) Τον καθορισμό ζωνών:

Οικονομικών και θεσμικών κινήτρων και πολεοδομικών μηχανισμών καθώς και νέων αναπτυξιακών ζωνών, όπως φαίνονται στους χάρτες Π1.7 και Π1.8 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Ζώνη ειδικής ενίσχυσης (ΖΕΕ) και ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στην περιοχή της δημοτικής αγοράς όπου δημιουργείται το νέο εμπορικό - πολιτιστικό - διοικητικό κέντρο.

- Ζώνη ειδικών κινήτρων (ΖΕΚ) στην αναπτυξιακή ζώνη επαγγελματικών χρήσεων (χονδρεμπόριο και μη οχλούσα βιοτεχνία).

- το σύνολο της πόλης σαν ζώνη περιβαλλοντικής εξυγίανσης και αναβάθμισης.

- Ζώνη κανονιστικών όρων δόμησης (ΖΚΟ) όλων των περιοχών επέκτασης και αναθεώρησης.

- Ζώνη Αγοράς Συντελεστή (ΖΑΣ) στο δυτικό τμήμα της πόλης.

- Ζώνη Κοινωνικού Συντελεστή (ΖΚΣ) στο νότιο τμήμα της πόλης.

Β. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος όπως φαίνεται στο χάρτη Π1.9 σε κλίμακα 1:25.000 και ειδικότερα:

- Την ανάπτυξη του αστικού πρασίνου, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και την οργάνωση - ανάπτυξη των δενδροστοιχιών.

- Την οργάνωση και ανάπτυξη του περιαστικού πρασίνου με τη δημιουργία διαδρόμων πρασίνου κατά μήκος των οδικών αξόνων και των ρεμμάτων και τη δημιουργία ζωνών πρασίνου γύρω από την πόλη και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Γ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και τις μελέτες των δικτύων μεταφορικής υποδομής, όπως φαίνονται στο χάρτη Π2.1.2 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Την κατασκευή παρακαμπτηρίου οδικού άξονα στο ανατολικό τμήμα της πόλης και τη σύνδεσή του με τις εισόδους - εξόδους της πόλης στο βορρά και στο νότο με ανισόπεδους κόμβους.

- Την κατασκευή περιφερειακού οδικού αστικού δακτυλίου.

- Τη σηματοδότηση 6 κύριων κόμβων.

- τη δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων.

- Την οργάνωση των χώρων στάθμευσης και των πεζοδρόμων.

- Την οργάνωση των αστικών, υπεραστικών συγκοινωνιών.

- Τη μεταφορά του σταθμού υπεραστικών και αστικών λεωφορείων.

Δ. Τις προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και μελέτες δικτύων υποδομής όπως φαίνεται στους χάρτες Π2.2.2, Π2.3.2, 2.4.2 και Π.2.6.2, 2.7.2 σε κλίμακα 1:5.000:

α) Δίκτυο ύδρευσης:

- Την εξεύρεση νέων υδάτινων πόρων.

- Τη σταδιακή αντικατάσταση-επέκταση του δικτύου διανομής.

β) Δίκτυο αποχέτευσης:

- Τη συμπλήρωση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων

- Την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων

- Την τελική μελέτη του κέντρου επεξεργασίας των λυμάτων

- Την οργάνωση συλλογής των απορριμάτων και την κοινή αντιμετώπιση της διάθεσής τους με την Κοζάνη.

γ) Ενεργειακό και τηλεπικοινωνιακό δίκτυο:

- Την κατασκευή νέου σταθμού υποβιβασμού τάσης (ΣΥΤ) στα δυτικά της πόλης.

- Την κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης

- Την αύξηση της χωρητικότητας του τηλεπικοινωνιακού κέντρου κατά 1900 παροχές.

Ε. Τις προτάσεις για την ασφάλεια και προστασία της πόλης από θεομηνίες - πυρκαγιές - σεισμούς όπως φαίνονται στο χάρτη Π3.1.2, 3.2.3.3 σε κλίμακα 1:5.000 και ειδικότερα:

- Τη δημιουργία πυροσβεστικού σταθμού

- Την πύκνωση των σημείων υδροληψίας

- Την οργάνωση των χώρων συγκέντρωσης του πληθυσμού σε περίπτωση θεομηνιών και σεισμών.

Ζ. Συνοπτικά αντίτυπα των παραπάνω έντεκα (11) χαρτών και τριών (3) πινάκων θεωρημένα από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αρ. 33730/1691/1987 πράξη του δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με την απόφαση αυτή.

ΣΤ. Εντός της περιοχής Γ.Π.Σ. και ειδικότερα στις εκτός σχεδίου περιοχές που περιλαμβάνονται σ' αυτό, οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί με τις προγενέστερες ισχύουσες διατάξεις ή έχει υποβληθεί στην αρμόδια πολεοδομική αρχή ο πλήρης φάκελλος με τα απαραίτητα για την έκδοση της οικοδομικής άδειας στοιχεία, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας απόφασης, εκτελούνται όπως εκδόθηκαν ή εκδίδονται βάσει των υποβληθέντων στοιχείων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α).

2) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Ιουνίου 1987

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΑΡΑΤΑΚΤΑΣ Α-11.6: ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (σε κατοίκους) 1990

	Πληθυσμός Πολεοδομικής Ενότητας δ1 (κατ.)	Έκταση Πολεοδ.μ. Ενότητας (Ha)	Μέσος Σ.Δ. Πολεοδ.μ. Ενότητας (βάσει πρότ.)	Σταθερότυπο ωφελ. επιφ. κατοικίας (μ /κατ.)	Σταθερότ. της γιά κοιν-τεχν υποδ. (μ /κατ)	Πυκνότητα Πολεοδ. Εν. (επιτρεπ.) (Κατ/Ha)	Βαθμός Κορεσμού	Συνολική Χωρητικότη. Πολεοδ.Εν. (κατ.)	Απεμείν. Χωρητικ. κατά Πελ. Εν. (κατ.)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	p	ε	σ	k	u	$d = \frac{\sigma}{k+u} \cdot 10^4$	λ	c=edλ	c'=c-p
Πολεοδομική Ενότητα 1.	6.054	101	1,7	30	48	153	0,51	7.881	1.827
2.	11.428	98	1,7	30	48	153	0,51	7.647	-3.781
3.	4.930	114	1,3	30	48	141	0,35	5.626	696
4.	1.506	94	0,8	30	48	117	0,35	3.850	2.344
5.	390	48	0,8	30	48	145	0,35	1.781	1.391
6.	192	92	0,8	30	48	145	0,35	3.317	3.125
Σύνολο Πολεοδ. Ενότητας	24.500	547						30.102	5.602

ΠΗΓΕΣ: Αναλυτική περιγραφή τρόπου σύνταξης του πίνακα στις προδιαγραφές (Θέμα Α-11.6)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α-11.2.2 ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΓΗ (Ηα) ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ/ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ


	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 1985	ΣΤΑΘΕΡΟΤΥΠΟ ΓΗΣ	ΣΥΝΟΛΟ ΓΗΣ 1990	ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΓΗ 1985	ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΝΕΑ ΓΗ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ
	(1)	(2)	(3)=(1)X(2)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)
1. ΕΛΕΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ	30.000 Κ	-	-	0	-	5
2. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ	30.000 Κ	0,5M ² /Κ	15.000X2-30.000	6.100	23.900	
3. ΤΟΠΙΚΑ ΠΑΡΚΑ	30.000 Κ	1M ² /Κ	30.000X2-60.000	0	60.000	
4. ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ	30.000 Κ	0,2M ² /Κ	6.000	0	6.000	
5. ΤΟΠΙΚΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	30.000 Κ	0,35M ² /Κ	10.500	4.300	6.190	
6. ΓΥΜΝΑΣΙΑ	1.500 ΧΡ	10M ² /ΧΡ	15.000	15.500	- 500	
7. ΛΥΚΕΙΑ	1.200 ΧΡ	10M ² /ΧΡ	12.000	4.500	7.500	
8. ΔΗΜΟΤΙΚΑ	3.000 ΧΡ	10M ² /ΧΡ	30.000	28.300	1.700	2
9. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ	600 ΧΡ	20M ² /ΧΡ	12.000	4.300	7.700	
10. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	30.000 Κ	1000M ² /ΠΕ	6.000	0	5.000	
11. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ	600 ΧΡ	8M ² /ΧΡ	4.800	800	4.000	
12. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ	30.000 Κ	2M ² /Κ	60.000	0	60.000	
13. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ	30.000 Κ	MAX 800 M ²	4.800	3.200	800	
14. ΕΝΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ	30.000 Κ	1 ΝΑΟΣ/1.600Κ	19 ΕΚΚΛ.	7	12	12


ΠΗΓΕΣ: Α-5.5.2 και Α-11-1.3.

ΜΟΧΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: Πολεοδομική Ενότητα


ΠΕΡΙΛΗΨΗ Α-11.2.3: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1990


	ΣΥΝΟΛΟ		ΠΟΛ.ΕΝ. 1		ΠΟΛ.ΕΝ. 2		ΠΟΛ.ΕΝ. 3		ΠΟΛ.ΕΝ. 4	
	Αριθ. Μοναδ.	ΓΗ (στρ.)	Αριθ. Μοναδ.	ΓΗ (στρ.)	Αριθ. Μοναδ.	ΓΗ (στρ.)	Αριθ. Μοναδ.	ΓΗ (στρ.)	Αριθ. Μοναδ.	ΓΗ (στρ.)
1. ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΛΑΤΕΙΕΣ		30.000		7.881		7.647		5.626		3.850
3. ΑΓΘΟΥΣΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ										7.700
4. ΤΟΠΙΚΑ ΕΠΙΘΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		6.000		1.576		1.529		1.125		770
5. ΓΥΜΝΑΣΙΑ		10.500		2.758		2.676		1.969		1.347
6. ΛΥΚΕΙΑ		15.000		3.940		3.823		2.813		1.925
7. ΔΗΜΟΤΙΚΑ		12.000		3.152		3.058		2.250		1.540
8. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ		30.000		7.881		7.647		5.626		3.850
9. ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΚΑ Ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		12.000		3.152		3.058		2.250		1.540
10. ΤΟΠΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ		6.000		1.000		1.000		1.000		1.000
11. ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ		60.000		15.762		15.294		11.252		7.700
12. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ		4.800		1.260		1.123		900		616
13. ΕΠΟΡΙΑΚΟΙ ΝΑΟΙ		4.800		800		800		800		800
ΣΥΝΟΛΟ				5		5		3		2





































ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1987
ΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 1987
- ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ
- ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
- ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ Ε Η
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ Ε Η
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ
- ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ
- ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΤΕ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΤΕ

3 Ιανουαρίου 1987
Α. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ		
ΚΕΝΤΡΟΝ Π. 1111 40° 45' 2° 15'	ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ	ΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ		ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
		ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
		ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ Ε Η ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δ Ε Η
		ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ
		ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡΑΝΣΦΟΡΜΑΤΩΣΕΩΣ
		ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΤΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΤΕ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ		
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ		
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ		
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ		
ΜΑΡΤΗΣ 1986		
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ		